



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL
SABANA HIGUERO
Municipio de Banica, Provincia Elias Piña

Proyecto: Presupuesto para construccion Contenes y Aceras

Progama: Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal (Contenes y Aceras)

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
A	SECCION SABANA HIGUERO					
A-1	SABANA HIGUERO SECTOR LA GALLERA					
1	PRELIMINARES					
1,1	Replanteo General	100,00	ML			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,1	Excavacion en tierra a mano	5,50	M3			
2,2	Bote de Material Excavado	7,15	M3			
3	HORMIGON SIMPLE					
3,1	Conten en Hormigon Vaciado en Sitio f'c=201kg/cm2, con Ligadora	100,00	ML			
A-2	SABANA HIGUERO SECTOR CHUPADERO					
1	PRELIMINARES					
1,1	Replanteo General	750,00	ML			
1,2	Remosion de Empalizada	60,00	ML			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,1	Excavacion en tierra a mano	41,25	M3			
2,2	Bote de Material Excavado	53,63	M3			
3	HORMIGON SIMPLE					
3,1	Conten en Hormigon Vaciado en Sitio f'c=201kg/cm2, con Ligadora	750,00	ML			
B	SECCION SABANA MULA					
B-1	SABANA MULA SECTOR EL CANTON					
1	PRELIMINARES					
1,1	Replanteo General	250,00	ML			
1,2	Remosion de Empalizada	100,00	ML			
1,3	Corte y Destronque de Arboles	5,00	UD			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,1	Excavacion en tierra a mano	13,75	M3			
2,2	Bote de Material Excavado	17,88	M3			
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
3,1	Conten en Hormigon Vaciado en Sitio f'c=201kg/cm2	250,00	ML			
3,2	Terfold	1,30	M3			
B-2	SABANA MULA SECTOR BRITO No. 1					
1	PRELIMINARES					
1,1	Replanteo General	110,00	ML			
1,2	Remosion de Empalizada	15,00	ML			
1,3	Corte y Destronque de Arboles	6,00	UD			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,1	Excavacion en tierra a mano	6,05	M3			

2,2	Bote de Material Excavado	7,87	M3			
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
3,1	Conten en Hormigon Vaciado en Sitio f'c=201kg/cm2	110,00	ML			
3,2	Terfold	0,80	M3			
B-3 SABANA MULA SECTOR BRITO No. 2						
1	PRELIMINARES					
1,1	Replanteo General	350,00	ML			
1,2	Remosion de Empalizada	40,00	ML			
1,3	Corte y Destronque de Arboles	9,00	UD			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,1	Excavacion en tierra a mano	19,25	M3			
2,2	Bote de Material Excavado	25,03	M3			
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
3,1	Conten en Hormigon Vaciado en Sitio f'c=201kg/cm2	350,00	ML			
3,2	Terfold	1,40	M3			
B-4 SABANA MULA SECTOR BRITO No. 3						
1	PRELIMINARES					
1,1	Replanteo General	300,00	ML			
1,2	Remosion de Empalizada	22,00	ML			
1,3	Corte y Destronque de Arboles	6,00	UD			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,1	Excavacion en tierra a mano	16,50	M3			
2,2	Bote de Material Excavado	21,45	M3			
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
3,1	Conten en Hormigon Vaciado en Sitio f'c=201kg/cm2	300,00	ML			
3,2	Terfold	1,14	M3			

TOTAL GASTOS DIRECTOS

GASTOS INDIRECTOS

Direccion Tecnica y Resp.	10%
Seguro y Fianza	4%
Gastos Administrativos	3%
Supervision de Obras	5%
Transporte	2%
Fondo de Pensiones (Ley 6-86)	1%
Codia	0,10%
Itebis 18% de la Direccion Tecnica	18%